

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

|                                    |  |          |   |                 |                 |         |            |           |
|------------------------------------|--|----------|---|-----------------|-----------------|---------|------------|-----------|
| กลุ่มงาน/งาน                       | งานโครงสร้าง ค.ส.ล. และงานโครงสร้างเหล็กโครงหลังคา   |          |   |                 |                 |         |            |           |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / |          |   |                 |                 |         |            |           |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | ตำบล   | หนองแก้ว | โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว | อำเภอ           | ประจักษ์ศิลปาคม | จังหวัด | ปราจีนบุรี | แบบเลขที่ |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว  |          |   |                 |                 |         |            |           |
| คำนวณราคากลางโดย                   | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  |          | เมื่อวันที่   | 13 ธันวาคม 2566 |                 |         |            |           |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่                              | รายการ                                  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|---|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
|                                       |   |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                      |          |
| 1                                     | งานโครงสร้าง ค.ส.ล.                     |       | รวม   |              |           |              |           | 2,090,333.28         |          |
| 2                                     | พื้นสำเร็จรูป                           |       | รวม   |              |           |              |           | 120,119.52           |          |
| 3                                     | โครงสร้างเหล็กคานหลังคา เหล็กโครงหลังคา |       | รวม   |              |           |              |           | 375,995.14           |          |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ |   |       |       |              |           |              |           | 2,586,447.94         |          |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,586,447.94 บาท ต่อ 1 หน่วย

ปานทิพย์ แดงเย็น  
13 ธันวาคม 2566 10:57:34

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ  | จำนวน     | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |            | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-----------|-------|--------------|------------|--------------|------------|--------------------------|----------|
|          |   |           |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  |                          |          |
| 1        | งานโครงสร้าง ค.ส.ล.   |           |       |              |            |              |            |                          |          |
|          | - งานตัดต้นไม้ ขุดต่อ ปรับพื้นที่และขนต้นไม้ออก             | 1.000     | L.S   | 0.00         | 0.00       | 15,000.00    | 15,000.00  | 15,000.00                |          |
|          | - งานขุดดินและกลบคืน  | 92.220    | ลบ.ม. | 0.00         | 0.00       | 142.00       | 13,095.24  | 13,095.24                |          |
|          | - เสาเสริมสี่เหลี่ยมตัน 0.26x0.26x16 ม. Safe Load 30 T./ตัน | 44.000    | ท่อน  | 6,000.00     | 264,000.00 | 1,450.00     | 63,800.00  | 327,800.00               |          |
|          | - งานสกัดและตัดหัวเสาเสริมสี่เหลี่ยมตัน 0.26x0.26x16 ม.     | 44.000    | ตัน   | 0.00         | 0.00       | 250.00       | 11,000.00  | 11,000.00                |          |
|          | - ทราดยาบากันหลุม   | 7.560     | ลบ.ม. | 623.06       | 4,710.33   | 104.00       | 786.24     | 5,496.57                 |          |
|          | - คอนกรีตหยาบ 1:3:5   | 3.050     | ลบ.ม. | 1,516.09     | 4,624.07   | 426.00       | 1,299.30   | 5,923.37                 |          |
|          | - คอนกรีตโครงสร้าง $f_c' = 240$ ksc Cube                    | 163.860   | ลบ.ม. | 1,805.94     | 295,921.32 | 519.00       | 85,043.34  | 380,964.67               |          |
|          | - ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 30%)                               | 515.250   | ลบ.ฟ. | 672.90       | 346,711.72 | 0.00         | 0.00       | 346,711.73               |          |
|          | ไม้คร่าวยึดไม้แบบและไม้ค้ำยันไม้แบบ                         |           |       |              |            |              |            |                          |          |
|          | - ค่าแรงประกอบแบบหล่อคอนกรีต (100%)                         | 1,717.490 | ตร.ม. | 0.00         | 0.00       | 139.00       | 238,731.11 | 238,731.11               |          |
|          | - ตะปู  | 429.370   | กก.   | 71.03        | 30,498.15  | 0.00         | 0.00       | 30,498.15                |          |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ   | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |              | ค่าแรงงาน    |            | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|---------|-------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------------------|----------|
|          |  |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน    | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  |                          |          |
| 2        | - เหล็กเส้นกลม RB6 SR24  | 2.048   | ตัน   | 25,472.20    | 52,167.06    | 4,400.00     | 9,011.20   | 61,178.27                |          |
|          | - เหล็กเส้นกลม RB9 SR24  | 6.774   | ตัน   | 25,221.68    | 170,851.66   | 4,400.00     | 29,805.60  | 200,657.26               |          |
|          | - เหล็กข้ออ้อย DB12 SD40                                       | 2.890   | ตัน   | 21,467.67    | 62,041.56    | 3,600.00     | 10,404.00  | 72,445.57                |          |
|          | - เหล็กข้ออ้อย DB16 SD40                                       | 13.960  | ตัน   | 19,612.53    | 273,790.91   | 3,600.00     | 50,256.00  | 324,046.92               |          |
|          | - เหล็กข้ออ้อย DB20 SD40                                       | .980    | ตัน   | 20,205.14    | 19,801.03    | 3,100.00     | 3,038.00   | 22,839.04                |          |
|          | - ลวดผูกเหล็ก  | 479.770 | กก.   | 37.88        | 18,173.68    | 0.00         | 0.00       | 18,173.69                |          |
|          | - เหล็กตะแกรง WIRE MESH Ø4.0 มม. @0.20 ม.#                     | 408.170 | ตร.ม. | 33.64        | 13,730.83    | 5.00         | 2,040.85   | 15,771.69                |          |
|          | <b>รวมค่างานโครงสร้าง ค.ส.ล.</b>                               | -       | -     | 122,739.76   | 1,557,022.32 | 37,135.00    | 533,310.88 | 2,090,333.28             |          |
|          | <b>พื้นที่สำเร็จรูป</b>  |         |       |              |              |              |            |                          |          |
|          | - พื้นที่สำเร็จรูป รับน้ำหนักบรรทุกจรไม่น้อยกว่า 300 กก./ตร.ม. | 304.000 | ตร.ม. | 261.68       | 79,550.72    | 25.00        | 7,600.00   | 87,150.72                |          |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ  | จำนวน     | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-----------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |   |           |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 3        | - คอนกรีตทับหน้า $f_c'=180$ ksc Cube                      | 15.200    | ลบ.ม. | 1,750.00     | 26,600.00  | 419.00       | 6,368.80  | 32,968.80                |          |
|          | <b>รวมค่าพื้นสำเร็จรูป</b>                                | -         | -     | 2,011.68     | 106,150.72 | 444.00       | 13,968.80 | 120,119.52               |          |
|          | <b>โครงสร้างเหล็กคานหลังคา เหล็กโครงหลังคา</b>            |           |       |              |            |              |           |                          |          |
|          | - เหล็ก WF-400x200x 8x13 มม. (66 กก./ม.)                  | 23.400    | ม.    | 2,608.33     | 61,034.92  | 0.00         | 0.00      | 61,034.92                |          |
|          | - แผ่นเหล็กขนาด 200x300x12 mm                             | 6.000     | แผ่น  | 250.00       | 1,500.00   | 30.00        | 180.00    | 1,680.00                 |          |
|          | - Bolt & Nut Ø12 mm                                       | 24.000    | ตัว   | 80.00        | 1,920.00   | 0.00         | 0.00      | 1,920.00                 |          |
|          | - ค่าแรงติดตั้งเหล็กคานหลังคา WF รวมลวดเชื่อม             | 1,544.400 | กก.   | 0.00         | 0.00       | 12.00        | 18,532.80 | 18,532.80                |          |
|          | - เหล็ก C-150x50x20x3.2 มม. (6.76 กก./ม.)                 | 52.830    | ท่อน  | 1,106.54     | 58,458.50  | 0.00         | 0.00      | 58,458.51                |          |
|          | - เหล็ก C-125x50x20x3.2 มม. (6.13 กก./ม.)                 | 85.830    | ท่อน  | 1,067.60     | 91,632.10  | 0.00         | 0.00      | 91,632.11                |          |
|          | - แปซิแพคโมเนียหนา 0.55 มม.                               | 1,624.000 | ม.    | 47.50        | 77,140.00  | 0.00         | 0.00      | 77,140.00                |          |
|          | - ค่าแรงติดตั้งแปสำเร็จรูป (ทุกขนาด)<br>ยึดด้วยตะปูเกลียว | 505.000   | ตร.ม. | 0.00         | 0.00       | 25.00        | 12,625.00 | 12,625.00                |          |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่              | รายการ  | จำนวน     | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----------------------|---|-----------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|                       |   |           |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|                       | - ค่าแรงติดตั้งเหล็กโครงหลังคา รวมลวดเชื่อม   | 5,297.180 | กก.   | 0.00         | 0.00       | 10.00        | 52,971.80 | 52,971.80                |          |
|                       | รวมค่าโครงสร้างเหล็กคานหลังคา เหล็กโครงหลังคา | -         | -     | 5,159.97     | 291,685.52 | 77.00        | 84,309.60 | 375,995.14               |          |
| รวมค่าวัสดุ และแรงงาน |   |           |       |              |            |              |           | 2,586,447.94             |          |



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

|                                    |  |          |   |                 |                 |         |            |           |
|------------------------------------|--|----------|---|-----------------|-----------------|---------|------------|-----------|
| กลุ่มงาน/งาน                       | งานสถาปัตยกรรม   |          |   |                 |                 |         |            |           |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / |          |   |                 |                 |         |            |           |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | ตำบล   | หนองแก้ว | โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว | อำเภอ           | ประจักษ์ศิลปาคม | จังหวัด | ปราจีนบุรี | แบบเลขที่ |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว  |          |   |                 |                 |         |            |           |
| คำนวณราคากลางโดย                   | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  |          | เมื่อวันที่   | 13 ธันวาคม 2566 |                 |         |            |           |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ           | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
|          |                  |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                      |          |
| 1        | งานผนัง          |       | รวม   |              |           |              |           | 925,461.40           |          |
| 2        | งานพื้น          |       | รวม   |              |           |              |           | 359,145.44           |          |
| 3        | งานฝ้าเพดาน      |       | รวม   |              |           |              |           | 260,489.54           |          |
| 4        | งานวัสดุถมหลังคา |       | รวม   |              |           |              |           | 374,687.37           |          |
|          |                  |       |       |              |           |              |           |                      |          |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 3,075,665.51 บาท ต่อ 1 หน่วย

ปานทิพย์ แดงเย็น

13 ธันวาคม 2566 10:57:35

|                                    |  |          |   |                 |                 |         |            |           |
|------------------------------------|--|----------|---|-----------------|-----------------|---------|------------|-----------|
| กลุ่มงาน/งาน                       | งานสถาปัตยกรรม   |          |   |                 |                 |         |            |           |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / |          |   |                 |                 |         |            |           |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | ตำบล   | หนองแก้ว | โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว | อำเภอ           | ประจักษ์ศิลปาคม | จังหวัด | ปราจีนบุรี | แบบเลขที่ |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว  |          |   |                 |                 |         |            |           |
| คำนวณราคากลางโดย                   | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  |          | เมื่อวันที่   | 13 ธันวาคม 2566 |                 |         |            |           |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่                              | รายการ                    | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|---------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
|                                       |                           |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                      |          |
| 5                                     | งานสี                     |       | รวม   |              |           |              |           | 133,634.90           |          |
| 6                                     | งานราวม้านั่ง งานราwbันได |       | รวม   |              |           |              |           | 128,902.86           |          |
| 7                                     | จมูกบันไดและราวระเบียง    |       | รวม   |              |           |              |           | 813,260.00           |          |
| 8                                     | งานประตุ - หน้าต่าง       |       | รวม   |              |           |              |           | 80,084.00            |          |
|                                       | งานสุขภัณฑ์               |       | รวม   |              |           |              |           |                      |          |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ |                           |       |       |              |           |              |           | 3,075,665.51         |          |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 3,075,665.51 บาท ต่อ 1 หน่วย

ปานทิพย์ แต่งเย็น

13 ธันวาคม 2566 10:57:35

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ  | จำนวน     | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-----------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |   |           |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 1        | งานผนัง   |           |       |              |            |              |           |                          |          |
|          | - P1 P2 P4 P5 ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น   | 699.480   | ตร.ม. | 251.33       | 175,800.30 | 94.00        | 65,751.12 | 241,551.43               |          |
|          | - P3 ผนังอลูมิเนียม ด้านล่างอลูมิเนียมลอนทึบ สูง 0.90 ม. ด้านบนกรอบอลูมิเนียมสีขาว กระจกติดตายสีขาว 6 มม. | 89.660    | ตร.ม. | 1,600.00     | 143,456.00 | 0.00         | 0.00      | 143,456.00               |          |
|          | - P5 ผนังอลูมิเนียม กรอบอลูมิเนียมสีขาว กระจกฝ้าติดตาย 6 มม.  | 17.710    | ตร.ม. | 1,600.00     | 28,336.00  | 0.00         | 0.00      | 28,336.00                |          |
|          | - เสาดินและทับหลัง ค.ส.ล. ขนาด 7.5x10 ซม.   | 1,133.000 | ม.    | 69.10        | 78,290.30  | 46.00        | 52,118.00 | 130,408.30               |          |
|          | - งานฉาบปูนภายนอก   | 344.210   | ตร.ม. | 52.42        | 18,043.48  | 95.00        | 32,699.95 | 50,743.44                |          |
|          | - งานฉาบปูนภายใน  | 812.710   | ตร.ม. | 52.42        | 42,602.25  | 87.00        | 70,705.77 | 113,308.03               |          |
|          | - งานฉาบปูนรองพื้น  | 260.640   | ตร.ม. | 52.42        | 13,662.74  | 74.00        | 19,287.36 | 32,950.11                |          |
|          | - งานฉาบปูนโครงสร้าง  | 310.160   | ตร.ม. | 52.42        | 16,258.58  | 105.00       | 32,566.80 | 48,825.39                |          |
|          | - ผนังกรุกระเบื้องเซรามิก 8"x8" (สีระบุภายหลัง)   | 106.720   | ตร.ม. | 197.03       | 21,027.04  | 166.00       | 17,715.52 | 38,742.56                |          |
|          | - ผนังกรวดล้างสีทอง   | 156.120   | ตร.ม. | 309.31       | 48,289.47  | 128.00       | 19,983.36 | 68,272.84                |          |

ปานทิพย์ แต่งเย็น

13 ธันวาคม 2566 10:57:35



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ  | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |            | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|---------|-------|--------------|------------|--------------|------------|--------------------------|----------|
|          |   |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  |                          |          |
| 2        | - บัวเชิงผนังไม้เทียม พร้อมทาสีน้ำมัน                     | 322.000 | ม.    | 44.65        | 14,377.30  | 45.00        | 14,490.00  | 28,867.30                |          |
|          | <b>รวมค่างานผนัง</b>                                      | -       | -     | 4,281.10     | 600,143.46 | 840.00       | 325,317.88 | 925,461.40               |          |
|          | <b>งานพื้น</b>  |         |       |              |            |              |            |                          |          |
|          | - F1 พื้นปูกระเบื้องเคลือบด้าน 8"x8"<br>(สีระบุภายหลัง)   | 29.350  | ตร.ม. | 194.22       | 5,700.35   | 158.00       | 4,637.30   | 10,337.66                |          |
|          | - F2 พื้นปูกระเบื้องเคลือบ 12"x12"<br>(สีระบุภายหลัง)     | 417.240 | ตร.ม. | 192.30       | 80,235.25  | 158.00       | 65,923.92  | 146,159.17               |          |
|          | - F3 พื้นขัดหยาบ  | 100.840 | ตร.ม. | 0.00         | 0.00       | 30.00        | 3,025.20   | 3,025.20                 |          |
|          | - F4 ผิวหินขัด  | 223.690 | ตร.ม. | 601.80       | 134,616.64 | 161.00       | 36,014.09  | 170,630.73               |          |
|          | - F5 พื้นปูกระเบื้องเคลือบด้าน 12"x12"<br>(สีระบุภายหลัง) | 82.430  | ตร.ม. | 192.30       | 15,851.28  | 158.00       | 13,023.94  | 28,875.23                |          |
|          | - ผิวขัดหยาบ เสาะร่องลายก้างปลา                           | 2.610   | ตร.ม. | 0.00         | 0.00       | 45.00        | 117.45     | 117.45                   |          |
|          | <b>รวมค่างานพื้น</b>                                      | -       | -     | 1,180.62     | 236,403.52 | 710.00       | 122,741.90 | 359,145.44               |          |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ   | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |            | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|---------|-------|--------------|------------|--------------|------------|--------------------------|----------|
|          |  |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  |                          |          |
| 3        | <b>งานฝ้าเพดาน</b>   |         |       |              |            |              |            |                          |          |
|          | - C1 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.<br>ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวสำเร็จรูปซี-ไลน์                                     | 612.840 | ตร.ม. | 122.06       | 74,803.25  | 75.00        | 45,963.00  | 120,766.25               |          |
|          | - C2 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.<br>ชนิดกันความชื้น ฉาบรอยต่อเรียบ<br>โครงคร่าวสำเร็จรูปซี-ไลน์                  | 28.510  | ตร.ม. | 161.69       | 4,609.78   | 75.00        | 2,138.25   | 6,748.03                 |          |
|          | - C3 ฝ้าเพดานไม้ระแนงสำเร็จรูป ขนาด 1x5 ซม.<br>สีน้ำตาลโอ๊ค ด้านในกรุลวดตาข่ายกันแมลง<br>โครงคร่าวสำเร็จรูปซี-ไลน์ | 104.420 | ตร.ม. | 326.31       | 34,073.29  | 112.00       | 11,695.04  | 45,768.33                |          |
|          | - C4 ฝ้าเพดาน ค.ส.ล.ฉาบปูนเรียบ  | 62.720  | ตร.ม. | 52.42        | 3,287.78   | 87.00        | 5,456.64   | 8,744.42                 |          |
|          | - ไม้ฉาบฝ้าเพดานสำเร็จรูป 0.8x5 cm.<br>ทาสีน้ำมันโอ๊ค  | 512.000 | ม.    | 16.85        | 8,627.20   | 40.00        | 20,480.00  | 29,107.20                |          |
|          | - ทาสีน้ำพลาสติกฝ้าเพดาน   | 704.070 | ตร.ม. | 40.10        | 28,233.20  | 30.00        | 21,122.10  | 49,355.31                |          |
|          | <b>รวมค่างานฝ้าเพดาน</b>   | -       | -     | 719.43       | 153,634.50 | 419.00       | 106,855.03 | 260,489.54               |          |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ  | จำนวน     | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-----------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |   |           |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 4        | งานวัสดุผนังหลังคา                            |           |       |              |            |              |           |                          |          |
|          | - กระเบื้องซีแพคโมเนีย สีน้ำเงินแพร่ไหม       | 5,832.000 | แผ่น  | 30.84        | 179,858.88 | 0.00         | 0.00      | 179,858.88               |          |
|          | - ครอบสันโค้ง                                 | 290.000   | แผ่น  | 41.59        | 12,061.10  | 0.00         | 0.00      | 12,061.10                |          |
|          | - แผ่นรอยต่อ SCG ขนาด 28x40 ซม.               | 3.000     | แผ่น  | 350.00       | 1,050.00   | 0.00         | 0.00      | 1,050.00                 |          |
|          | - แผ่นปิดเชิงชาย SCG (ป้องกันสัตว์เล็ก)       | 104.400   | ม.    | 33.64        | 3,512.01   | 10.00        | 1,044.00  | 4,556.02                 |          |
|          | - ตะปูเกลียวยึดแป SCG No.10 ยาว 5/8"          | 4.000     | กลอง  | 350.00       | 1,400.00   | 0.00         | 0.00      | 1,400.00                 |          |
|          | - ตะปูเกลียวยึดกระเบื้อง No.8 ยาว 2.25"       | 24.000    | กลอง  | 235.00       | 5,640.00   | 0.00         | 0.00      | 5,640.00                 |          |
|          | - ขอยึดเชิงชาย SCG                            | 7.000     | กลอง  | 403.92       | 2,827.44   | 0.00         | 0.00      | 2,827.44                 |          |
|          | - Drytech System (อุปกรณ์ยึดครอบระบบแห้ง SCG) | 30.000    | กลอง  | 1,885.00     | 56,550.00  | 0.00         | 0.00      | 56,550.00                |          |
|          | - รางน้ำตะเข้ SCG พิเศษ 1 (V-SP1)             | 24.000    | ม.    | 206.50       | 4,956.00   | 25.00        | 600.00    | 5,556.00                 |          |
|          | - เชิงชายสำเร็จรูป 20x1.6 ซม.                 | 104.400   | ม.    | 80.29        | 8,382.27   | 45.00        | 4,698.00  | 13,080.28                |          |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ  | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|---------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |   |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 5        | - แผ่นสะท้อนความร้อน SCG ขนาด 1.25x60 ม.      | 505.000 | ตร.ม. | 65.83        | 33,244.15  | 25.00        | 12,625.00 | 45,869.15                |          |
|          | - ราน้ำสังกะสี เบอร์ 28 กว้าง 6 นิ้ว          | 21.500  | ม.    | 350.00       | 7,525.00   | 25.00        | 537.50    | 8,062.50                 |          |
|          | - ครอบโค้งทางมน                               | 9.000   | แผ่น  | 54.00        | 486.00     | 0.00         | 0.00      | 486.00                   |          |
|          | - ครอบโค้ง 3 ทาง                              | 5.000   | แผ่น  | 64.00        | 320.00     | 0.00         | 0.00      | 320.00                   |          |
|          | - ค่าแรงมุงกระเบื้องซีแพคโมเนีย และครอบต่าง ๆ | 505.000 | ตร.ม. | 0.00         | 0.00       | 74.00        | 37,370.00 | 37,370.00                |          |
|          | <b>รวมค่างานวัสดุหลังคา</b>                   | -       | -     | 4,150.61     | 317,812.85 | 204.00       | 56,874.50 | 374,687.37               |          |
|          | <b>งานสี</b>                                  |         |       |              |            |              |           |                          |          |
|          | - งานทาสีน้ำพลาสติกภายนอก                     | 614.390 | ตร.ม. | 42.72        | 26,246.74  | 34.00        | 20,889.26 | 47,136.00                |          |
|          | - งานทาสีน้ำพลาสติกภายใน                      | 889.190 | ตร.ม. | 40.10        | 35,656.51  | 30.00        | 26,675.70 | 62,332.22                |          |
|          | - งานทาสีกันสนิม                              | 459.530 | ตร.ม. | 17.59        | 8,083.13   | 35.00        | 16,083.55 | 24,166.68                |          |
|          | <b>รวมค่างานสี</b>                            | -       | -     | 100.41       | 69,986.38  | 99.00        | 63,648.51 | 133,634.90               |          |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ  | จำนวน                                   | หน่วย                     | ค่าวัสดุ   |  | ค่าแรงงาน                              |  | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน                                       | หมายเหตุ |
|----------|---|---|---------------------------|--|--|--|--|--|----------|
|          |   |   |                           | ราคาต่อหน่วย   | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย                           | จำนวนเงิน                                    |  |          |
| 6        | งานรื้อม้านั่ง งานรื้อบันได<br>จุ่มบันไดและราวระเบียง<br>- รื้อม้านั่งสแตนเลส Ø2"<br>- รื้อบันไดสแตนเลส Ø1.5" Ø2"<br>- จุ่มบันไดทองเหลือง 2" สอดด้วยเส้นยาง PVC<br>กันลื่น 3 เส้น<br>- ราวระเบียงสแตนเลส Ø1.5" Ø2"<br>รวมค่างานรื้อม้านั่ง งานรื้อบันได<br>จุ่มบันไดและราวระเบียง | 9.400<br>8.000<br>81.400<br>22.200<br>- | ม.<br>ม.<br>ม.<br>ม.<br>- | 1,100.00<br>2,200.00<br>298.33<br>3,300.00<br>6,898.33 | 10,340.00<br>17,600.00<br>24,284.06<br>73,260.00<br>125,484.06 | 0.00<br>0.00<br>42.00<br>0.00<br>42.00 | 0.00<br>0.00<br>3,418.80<br>0.00<br>3,418.80 | 10,340.00<br>17,600.00<br>27,702.86<br>73,260.00<br>128,902.86 |          |
| 7        | งานประตู่ - หน้าต่าง<br>- ป1 ประตูบานเหล็กม้วน ขนาด 3.00x3.60 ม.<br>พร้อมอุปกรณ์  | 1.000                                   | ชุด                       | 18,500.00  | 18,500.00  | 1,200.00                               | 1,200.00                                     | 19,700.00  |          |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |   |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - ป2 ประตูบานเหล็กม้วน ขนาด 3.00x2.60 ม.<br>พร้อมอุปกรณ์  | 1.000 | ชุด   | 15,500.00    | 15,500.00  | 1,000.00     | 1,000.00  | 16,500.00                |          |
|          | - ป3 ประตูบานเหล็กม้วน ขนาด 3.00x1.60 ม.<br>พร้อมอุปกรณ์  | 1.000 | ชุด   | 12,500.00    | 12,500.00  | 1,000.00     | 1,000.00  | 13,500.00                |          |
|          | - ป4<br>วงกบอลูมิเนียมพร้อมกรอบบานสวิงคู่อลูมิเนียมสีชา<br>ลูกฟักกระจกสีชา หนา 6 มม. ขนาด 2.50x2.70 ม.<br>พร้อมอุปกรณ์    | 2.000 | ชุด   | 20,000.00    | 40,000.00  | 1,500.00     | 3,000.00  | 43,000.00                |          |
|          | - ป5<br>วงกบอลูมิเนียมพร้อมกรอบบานสวิงคู่อลูมิเนียมสีชา<br>ลูกฟักกระจกสีชา หนา 6 มม. ขนาด 2.50x1.60 ม.<br>พร้อมอุปกรณ์    | 8.000 | ชุด   | 14,000.00    | 112,000.00 | 1,000.00     | 8,000.00  | 120,000.00               |          |
|          | - ป6<br>วงกบอลูมิเนียมพร้อมกรอบบานสวิงเดี่ยวอลูมิเนียมสีชา<br>ลูกฟักกระจกสีชา หนา 6 มม. ขนาด 2.50x1.00 ม.<br>พร้อมอุปกรณ์ | 5.000 | ชุด   | 8,000.00     | 40,000.00  | 1,000.00     | 5,000.00  | 45,000.00                |          |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ  | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |   |        |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - ป7 วงกบไม้สักพร้อมกรอบบานเปิดเดี่ยวไม้สัก<br>ลูกฟักไม้สัก ขนาด 2.00x0.90 ม. พร้อมอุปกรณ์                            | 2.000  | ชุด   | 13,000.00    | 26,000.00  | 1,000.00     | 2,000.00  | 28,000.00                |          |
|          | - ป8 วงกบ PVC. พร้อมบานประตูเปิดเดี่ยว<br>PVC.ขนาด 1.80x0.70 ม. พร้อมอุปกรณ์  | 12.000 | ชุด   | 1,700.00     | 20,400.00  | 180.00       | 2,160.00  | 22,560.00                |          |
|          | - ป9 วงกบไม้สักพร้อมกรอบ บานเปิดคู่ไม้สัก<br>ลูกฟักไม้สัก ขนาด 0.50x1.55 ม. พร้อมอุปกรณ์                              | 1.000  | ชุด   | 10,000.00    | 10,000.00  | 1,000.00     | 1,000.00  | 11,000.00                |          |
|          | - น1<br>วงกบอลูมิเนียมพร้อมหน้าต่างบานเลื่อนคู่อลูมิเนียมสี<br>ชา ขนาด 1.65x2.70 ม. พร้อมอุปกรณ์                      | 35.000 | ชุด   | 10,000.00    | 350,000.00 | 1,000.00     | 35,000.00 | 385,000.00               |          |
|          | - น2<br>วงกบอลูมิเนียมพร้อมหน้าต่างบานเลื่อนคู่อลูมิเนียมสี<br>ชา ขนาด 1.65x1.55 ม. พร้อมอุปกรณ์                      | 8.000  | ชุด   | 7,500.00     | 60,000.00  | 800.00       | 6,400.00  | 66,400.00                |          |
|          | - น3<br>วงกบอลูมิเนียมพร้อมหน้าต่างบานกระทุ้งกรอบอลูมิ<br>เนียม สีชาลูกฟักกระจกสีชา ขนาด 1.20x2.30 ม.<br>พร้อมอุปกรณ์ | 1.000  | ชุด   | 7,500.00     | 7,500.00   | 800.00       | 800.00    | 8,300.00                 |          |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |   |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 8        | - น4<br>วงกบอลูมิเนียมพร้อมหน้าต่างบานกระทุ้งกรอบอลูมิเนียม สีชาลูกฟักกระจกสีชา ขนาด 1.65x0.90 ม.<br>พร้อมอุปกรณ์ | 1.000 | ชุด   | 4,500.00     | 4,500.00   | 800.00       | 800.00    | 5,300.00                 |          |
|          | - น5 วงกบไม้เนื้อแข็ง บานเกล็ดกระจกฝ้าติดตาย<br>หนา 6 มม. ขนาด 0.60x0.60 ม.                                       | 8.000 | ชุด   | 2,500.00     | 20,000.00  | 500.00       | 4,000.00  | 24,000.00                |          |
|          | - น6<br>วงกบอลูมิเนียมพร้อมบานเปิดกรอบอลูมิเนียมสีชา<br>ลูกฟักกระจกสีชา ขนาด 1.60x0.70 ม.                         | 1.000 | ชุด   | 4,500.00     | 4,500.00   | 500.00       | 500.00    | 5,000.00                 |          |
|          | <b>รวมค่างานประตู - หน้าต่าง</b>  | -     | -     | 149,700.00   | 741,400.00 | 13,280.00    | 71,860.00 | 813,260.00               |          |
|          | <b>งานสุขภัณฑ์</b>  |       |       |              |            |              |           |                          |          |
|          | - โถส้วมนั่งราบ เคลือบขาว มีถังพักน้ำ 6 ลิตร<br>พร้อมอุปกรณ์  | 8.000 | ชุด   | 3,482.00     | 27,856.00  | 450.00       | 3,600.00  | 31,456.00                |          |



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ  | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |   |        |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - โถปัสสาวะชาย เคลือบขาว<br>พร้อมปลั๊กวาล์วและพร้อมอุปกรณ์                        | 4.000  | ชุด   | 1,768.00     | 7,072.00  | 450.00       | 1,800.00  | 8,872.00                 |          |
|          | - อ่างล้างหน้าชนิดฝังบนเคาน์เตอร์ เคลือบขาว<br>พร้อมอุปกรณ์+เคาน์เตอร์หินแกรนิตดำ | 4.000  | ชุด   | 4,048.00     | 16,192.00 | 1,000.00     | 4,000.00  | 20,192.00                |          |
|          | - ฝักบัวสายอ่อน พร้อมอุปกรณ์  | 4.000  | ชุด   | 307.00       | 1,228.00  | 70.00        | 280.00    | 1,508.00                 |          |
|          | - สายน้ำฉีดชำระ   | 8.000  | ชุด   | 245.00       | 1,960.00  | 70.00        | 560.00    | 2,520.00                 |          |
|          | - ก๊อกน้ำล้างพื้น ก๊อกสนาม 1/2 นิ้ว   | 12.000 | ชุด   | 105.00       | 1,260.00  | 25.00        | 300.00    | 1,560.00                 |          |
|          | - ที่วางสบู่  | 4.000  | ชุด   | 129.00       | 516.00    | 70.00        | 280.00    | 796.00                   |          |
|          | - ที่ใส่กระดาษชำระ  | 8.000  | ชุด   | 125.00       | 1,000.00  | 70.00        | 560.00    | 1,560.00                 |          |
|          | - ราวแขวนผ้า  | 8.000  | ชุด   | 129.00       | 1,032.00  | 70.00        | 560.00    | 1,592.00                 |          |
|          | - แผงกันโถปัสสาวะชาย  | 4.000  | ชุด   | 790.00       | 3,160.00  | 170.00       | 680.00    | 3,840.00                 |          |
|          | - กระจกเงาติดผนัง   | 4.000  | ชุด   | 598.00       | 2,392.00  | 70.00        | 280.00    | 2,672.00                 |          |
|          | - FD ตะแกรงกันกลิ่น ขนาด 2 นิ้ว สีสแตนเลส   | 14.000 | ชุด   | 125.00       | 1,750.00  | 75.00        | 1,050.00  | 2,800.00                 |          |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่              | รายการ                     | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----------------------|----------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|                       |                            |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|                       | - RD ตะแกรงระบายน้ำระเบียง | 2.000 | ชุด   | 283.00       | 566.00    | 75.00        | 150.00    | 716.00                   |          |
|                       | รวมค่างานสุขภัณฑ์          | -     | -     | 12,134.00    | 65,984.00 | 2,665.00     | 14,100.00 | 80,084.00                |          |
| รวมค่าวัสดุ และแรงงาน |                            |       |       |              |           |              |           | 3,075,665.51             |          |



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

|                                    |  |          |   |                 |                 |         |            |           |
|------------------------------------|--|----------|---|-----------------|-----------------|---------|------------|-----------|
| กลุ่มงาน/งาน                       | งานประปา - สุขาภิบาล   |          |   |                 |                 |         |            |           |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / |          |   |                 |                 |         |            |           |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | ตำบล   | หนองแก้ว | โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว | อำเภอ           | ประจักษ์ศิลปาคม | จังหวัด | ปราจีนบุรี | แบบเลขที่ |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว  |          |   |                 |                 |         |            |           |
| คำนวณราคากลางโดย                   | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  |          | เมื่อวันที่   | 13 ธันวาคม 2566 |                 |         |            |           |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ         | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|----------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
|          |                |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                      |          |
| 1        | ท่อน้ำดี CW    |       | รวม   |              |           |              |           | 15,264.32            |          |
| 2        | ท่อน้ำโสโครก S |       | รวม   |              |           |              |           | 9,252.62             |          |
| 3        | ท่อน้ำเสีย W   |       | รวม   |              |           |              |           | 9,957.92             |          |
| 4        | ท่ออากาศ V     |       | รวม   |              |           |              |           | 3,131.04             |          |
|          |                |       |       |              |           |              |           |                      |          |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 109,735.90 บาท ต่อ 1 หน่วย

ปานทิพย์ แดงเย็น

13 ธันวาคม 2566 10:57:35

|                                    |  |          |   |                 |                 |         |            |           |
|------------------------------------|--|----------|---|-----------------|-----------------|---------|------------|-----------|
| กลุ่มงาน/งาน                       | งานประปา - สุขาภิบาล   |          |   |                 |                 |         |            |           |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / |          |   |                 |                 |         |            |           |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | ตำบล   | หนองแก้ว | โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว | อำเภอ           | ประจักษ์ศิลปาคม | จังหวัด | ปราจีนบุรี | แบบเลขที่ |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว  |          |   |                 |                 |         |            |           |
| คำนวณราคากลางโดย                   | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  |          | เมื่อวันที่   | 13 ธันวาคม 2566 |                 |         |            |           |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่                              | รายการ                               | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
|                                       |                                      |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                      |          |
| 5                                     | ถังเก็บน้ำ บิมน้ำ ถังบำบัด และอื่น ๆ |       | รวม   |              |           |              |           | 72,130.00            |          |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ |                                      |       |       |              |           |              |           | 109,735.90           |          |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 109,735.90 บาท ต่อ 1 หน่วย

ปานทิพย์ แต่งเย็น

13 ธันวาคม 2566 10:57:35

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                               | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------------|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                                      |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 1        | ท่อน้ำดี CW                          |         |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - ท่อ PVC Ø2" Class 13.5             | 116.000 | ม.    | 48.60        | 5,637.60  | 40.00        | 4,640.00  | 10,277.60                |          |
|          | - ท่อ PVC Ø1 1/2" Class 13.5         | 12.000  | ม.    | 31.77        | 381.24    | 30.00        | 360.00    | 741.24                   |          |
|          | - ท่อ PVC Ø1/2" Class 13.5           | 27.000  | ม.    | 10.52        | 284.04    | 30.00        | 810.00    | 1,094.04                 |          |
|          | - อุปกรณ์ประกอบท่อและนํ้ายาเชื่อมท่อ | 1.000   | L.S   | 3,151.44     | 3,151.44  | 0.00         | 0.00      | 3,151.44                 |          |
|          | รวมค่าท่อน้ำดี CW                    | -       | -     | 3,242.33     | 9,454.32  | 100.00       | 5,810.00  | 15,264.32                |          |
| 2        | ท่อน้ำโสโครก S                       |         |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - ท่อ PVC Ø4" Class 8.5              | 28.000  | ม.    | 151.87       | 4,252.36  | 100.00       | 2,800.00  | 7,052.36                 |          |
|          | - ท่อ PVC Ø2" Class 8.5              | 5.000   | ม.    | 42.76        | 213.80    | 40.00        | 200.00    | 413.80                   |          |
|          | - อุปกรณ์ประกอบท่อและนํ้ายาเชื่อมท่อ | 1.000   | L.S   | 1,786.46     | 1,786.46  | 0.00         | 0.00      | 1,786.46                 |          |
|          | รวมค่าท่อน้ำโสโครก S                 | -       | -     | 1,981.09     | 6,252.62  | 140.00       | 3,000.00  | 9,252.62                 |          |

ปานทิพย์ แดงเย็น

13 ธันวาคม 2566 10:57:35

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------------|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                                       |        |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 3        | ท่อน้ำเสีย W                          |        |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - ท่อ PVC Ø3" Class 8.5               | 28.000 | ม.    | 93.46        | 2,616.88  | 75.00        | 2,100.00  | 4,716.88                 |          |
|          | - ท่อ PVC Ø2" Class 8.5               | 42.000 | ม.    | 42.76        | 1,795.92  | 40.00        | 1,680.00  | 3,475.92                 |          |
|          | - อุปกรณ์ประกอบท่อและน้ำยาเชื่อมต่อ   | 1.000  | L.S   | 1,765.12     | 1,765.12  | 0.00         | 0.00      | 1,765.12                 |          |
|          | รวมค่าท่อน้ำเสีย W                    | -      | -     | 1,901.34     | 6,177.92  | 115.00       | 3,780.00  | 9,957.92                 |          |
| 4        | ท่ออากาศ V                            |        |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - ท่อ PVC Ø1 1/2" Class 8.5           | 48.000 | ม.    | 27.10        | 1,300.80  | 30.00        | 1,440.00  | 2,740.80                 |          |
|          | - อุปกรณ์ประกอบท่อและน้ำยาเชื่อมต่อ   | 1.000  | L.S   | 390.24       | 390.24    | 0.00         | 0.00      | 390.24                   |          |
|          | รวมค่าท่ออากาศ V                      | -      | -     | 417.34       | 1,691.04  | 30.00        | 1,440.00  | 3,131.04                 |          |
| 5        | ถังเก็บน้ำ ป้อนน้ำ ถังบำบัด และอื่น ๆ |        |       |              |           |              |           |                          |          |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่              | รายการ   | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----------------------|--|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|                       |  |        |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|                       | - ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส 3,000 ลิตร<br>พร้อมอุปกรณ์ วางบนฐาน ค.ส.สูง 0.20 ม.  | 1.000  | L.S   | 17,000.00    | 17,000.00 | 1,000.00     | 1,000.00  | 18,000.00                |          |
|                       | - ปั๊มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ 750 วัตต์<br>พร้อมอุปกรณ์                      | 1.000  | ชุด   | 16,290.00    | 16,290.00 | 600.00       | 600.00    | 16,890.00                |          |
|                       | - ถังบำบัดน้ำเสีย PE<br>ถึงรวมการเกราะและกรองแบบไร้อากาศ ความจุ<br>3000 ลิตร | 1.000  | ชุด   | 21,390.00    | 21,390.00 | 3,000.00     | 3,000.00  | 24,390.00                |          |
|                       | - บ่อพักน้ำสำเร็จรูป ขนาด 50x60 ซม. พร้อมฝา                                  | 5.000  | ชุด   | 480.00       | 2,400.00  | 200.00       | 1,000.00  | 3,400.00                 |          |
|                       | - ท่อซีเมนต์ใยหิน Ø12"   | 30.000 | ม.    | 215.00       | 6,450.00  | 100.00       | 3,000.00  | 9,450.00                 |          |
|                       | รวมค่าถังเก็บน้ำ ปั๊มน้ำ ถังบำบัด และอื่น ๆ                                  | -      | -     | 55,375.00    | 63,530.00 | 4,900.00     | 8,600.00  | 72,130.00                |          |
| รวมค่าวัสดุ และแรงงาน |  |        |       |              |           |              |           | 109,735.90               |          |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

|                                    |  |          |   |                 |                 |         |            |           |
|------------------------------------|--|----------|---|-----------------|-----------------|---------|------------|-----------|
| กลุ่มงาน/งาน                       | งานไฟฟ้า   |          |   |                 |                 |         |            |           |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / |          |   |                 |                 |         |            |           |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | ตำบล   | หนองแก้ว | โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว | อำเภอ           | ประจักษ์ศิลปาคม | จังหวัด | ปราจีนบุรี | แบบเลขที่ |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว  |          |   |                 |                 |         |            |           |
| คำนวณราคากลางโดย                   | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  |          | เมื่อวันที่   | 13 ธันวาคม 2566 |                 |         |            |           |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่                              | รายการ                       | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
|                                       |                              |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                      |          |
| 1                                     | ตู้โพลตเซ็นเตอร์ เมนเซอร์กิต |       | รวม   |              |           |              |           | 36,595.00            |          |
| 2                                     | โคมไฟ สวิตช์ เต้ารับ สายไฟ   |       | รวม   |              |           |              |           | 222,409.46           |          |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ |                              |       |       |              |           |              |           | 259,004.46           |          |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 259,004.46 บาท ต่อ 1 หน่วย

ปานทิพย์ แดงเย็น  
13 ธันวาคม 2566 10:57:36



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ   | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |  |        |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 1        | <b>ตู้โหลตเซ็นเตอร์ เมนเซอร์กิต</b>  |        |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - แร็กยัดสาย 5 ช่อง พร้อมลูกถ้วย   | 1.000  | ชุด   | 228.00       | 228.00    | 300.00       | 300.00    | 528.00                   |          |
|          | - รางวางเวย์สี่ขา  | 5.000  | ม.    | 160.00       | 800.00    | 30.00        | 150.00    | 950.00                   |          |
|          | - ตู้โหลตเซ็นเตอร์ 3 เฟส 24 ช่อง   | 2.000  | ตู้   | 9,630.00     | 19,260.00 | 1,000.00     | 2,000.00  | 21,260.00                |          |
|          | - เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ P3 250A   | 1.000  | ชุด   | 5,725.00     | 5,725.00  | 500.00       | 500.00    | 6,225.00                 |          |
|          | - เซอร์กิตเบรกเกอร์ 32A  | 16.000 | ชุด   | 109.00       | 1,744.00  | 50.00        | 800.00    | 2,544.00                 |          |
|          | - เซอร์กิตเบรกเกอร์ 20A  | 14.000 | ชุด   | 109.00       | 1,526.00  | 50.00        | 700.00    | 2,226.00                 |          |
|          | - เซอร์กิตเบรกเกอร์ 16A 10A  | 18.000 | ชุด   | 109.00       | 1,962.00  | 50.00        | 900.00    | 2,862.00                 |          |
|          | <b>รวมค่าตู้โหลตเซ็นเตอร์ เมนเซอร์กิต</b>  | -      | -     | 16,070.00    | 31,245.00 | 1,980.00     | 5,350.00  | 36,595.00                |          |
| 2        | <b>โคมไฟ สวิทช์ เต้ารับ สายไฟ</b>  |        |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - โคมไฟติดเพดานทรงกลม 12" อะคริลิก โมเดิร์น<br>สีขาว พร้อมแผงไฟเพดานกลม LED 18W Daylight | 8.000  | ชุด   | 662.00       | 5,296.00  | 115.00       | 920.00    | 6,216.00                 |          |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ   | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |  |        |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - โคมไฟติดเพดานทรงกลม 12" อะคริลิก โมเดิร์น<br>สีขาว พร้อมแผงไฟเพดานกลม LED 24W Daylight | 4.000  | ชุด   | 668.00       | 2,672.00  | 115.00       | 460.00    | 3,132.00                 |          |
|          | - โคมไฟติดเพดานทรงกลม 16" อะคริลิก โมเดิร์น<br>สีขาว พร้อมแผงไฟเพดานกลม LED 36W Daylight | 16.000 | ชุด   | 1,008.00     | 16,128.00 | 115.00       | 1,840.00  | 17,968.00                |          |
|          | - โคมไฟติดเพดานทรงกลม 16" อะคริลิก โมเดิร์น<br>สีขาว พร้อมแผงไฟเพดานกลม LED 55W Daylight | 64.000 | ชุด   | 1,133.00     | 72,512.00 | 115.00       | 7,360.00  | 79,872.00                |          |
|          | - โคมไฟกึ่งติดผนังภายนอก ชั่ว E27 พร้อมหลอด<br>LED 18W Warm White                        | 5.000  | ชุด   | 638.00       | 3,190.00  | 115.00       | 575.00    | 3,765.00                 |          |
|          | - โคมไฟ พร้อมหลอด T8 LED 32W Daylight  | 15.000 | ชุด   | 249.00       | 3,735.00  | 115.00       | 1,725.00  | 5,460.00                 |          |
|          | - โคมไฟหัวเสาสีขาว ชั่ว E27 พร้อมหลอด LED<br>18W Warm White                              | 3.000  | ชุด   | 518.00       | 1,554.00  | 115.00       | 345.00    | 1,899.00                 |          |
|          | - สวิตช์ไฟฟ้า 1 ช่อง แบบฝังเรียบผนัง   | 9.000  | ชุด   | 61.00        | 549.00    | 80.00        | 720.00    | 1,269.00                 |          |
|          | - สวิตช์ไฟฟ้า 2 ช่อง แบบฝังเรียบผนัง   | 13.000 | ชุด   | 80.00        | 1,040.00  | 80.00        | 1,040.00  | 2,080.00                 |          |
|          | - สวิตช์ไฟฟ้า 3 ช่อง แบบฝังเรียบผนัง   | 4.000  | ชุด   | 115.00       | 460.00    | 80.00        | 320.00    | 780.00                   |          |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ   | จำนวน     | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|-----------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |  |           |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - สวิตช์ไฟฟ้า 4 ช่อง แบบฝังเรียบผนัง                                   | 1.000     | ชุด   | 201.00       | 201.00    | 80.00        | 80.00     | 281.00                   |          |
|          | - สวิตช์ไฟฟ้า 6 ช่อง แบบฝังเรียบผนัง                                   | 11.000    | ชุด   | 261.00       | 2,871.00  | 80.00        | 880.00    | 3,751.00                 |          |
|          | - เต้ารับไฟฟ้าคู่ มีกราวด์ แบบฝังเรียบผนัง                             | 56.000    | ชุด   | 172.00       | 9,632.00  | 80.00        | 4,480.00  | 14,112.00                |          |
|          | - เต้ารับไฟฟ้าคู่ มีกราวด์ แบบฝังเรียบผนัง<br>พร้อมฝาครอบหน้ากากกันน้ำ | 4.000     | ชุด   | 202.00       | 808.00    | 80.00        | 320.00    | 1,128.00                 |          |
|          | - สายเมนสวิตช์ THW 1x2.5 ตร.มม.  | 624.000   | ม.    | 7.94         | 4,954.56  | 7.00         | 4,368.00  | 9,322.56                 |          |
|          | - สายสวิตช์ THW 1x1.5 ตร.มม.   | 1,506.000 | ม.    | 6.07         | 9,141.42  | 5.00         | 7,530.00  | 16,671.42                |          |
|          | - สายเมนปลั๊ก THW 1x4 ตร.มม.   | 666.000   | ม.    | 12.90        | 8,591.40  | 10.00        | 6,660.00  | 15,251.40                |          |
|          | - สายปลั๊ก THW 1x2.5 ตร.มม.  | 240.000   | ม.    | 7.94         | 1,905.60  | 7.00         | 1,680.00  | 3,585.60                 |          |
|          | - สายเมนแอร์ THW 1x6 ตร.มม.  | 608.000   | ม.    | 21.23        | 12,907.84 | 12.00        | 7,296.00  | 20,203.84                |          |
|          | - หลักรดิน แท่งทองเหลือง Ø16 mm ยาว 2.4 m                              | 1.000     | อัน   | 950.00       | 950.00    | 300.00       | 300.00    | 1,250.00                 |          |
|          | - สายดิน THW 1x1.5 ตร.มม.  | 453.000   | ม.    | 6.07         | 2,749.71  | 5.00         | 2,265.00  | 5,014.71                 |          |
|          | - สายต่อหลักดิน 1x10 ตร.มม.  | 15.000    | ม.    | 36.98        | 554.70    | 16.00        | 240.00    | 794.70                   |          |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่              | รายการ                           | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----------------------|----------------------------------|---------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|                       |                                  |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|                       | - ท่อ PVC สีเหลือง ร้อยสายไฟ     | 161.000 | ม.    | 28.43        | 4,577.23   | 25.00        | 4,025.00  | 8,602.23                 |          |
|                       | รวมค่าคอมไฟ สวิตช์ เต้ารับ สายไฟ | -       | -     | 7,045.56     | 166,980.46 | 1,752.00     | 55,429.00 | 222,409.46               |          |
| รวมค่าวัสดุ และแรงงาน |                                  |         |       |              |            |              |           | 259,004.46               |          |



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

|   |  |
|---|--|
| กลุ่มงาน/งาน  | อื่น ๆ   |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง                                   | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / |
| สถานที่ก่อสร้าง   | ตำบล หนองแก้ว  |
| โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว | อำเภอ ประจักษ์ศิลปาคม  |
| จังหวัด   | ปราจีนบุรี   |
| แบบเลขที่   |  |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง                        | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว  |
| คำนวณราคากลางโดย  | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  |
| เมื่อวันที่   | 13 ธันวาคม 2566  |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่                              | รายการ                                       | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|--|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
|                                       |  |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                      |          |
| 1                                     | ระบบโทรศัพท์ภายใน ถึงดับเพลิงและป้ายองค์การฯ |       | รวม   |              |           |              |           | 91,384.00            |          |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ |  |       |       |              |           |              |           | 91,384.00            |          |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 91,384.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ปานทิพย์ แดงเย็น

13 ธันวาคม 2566 10:57:36

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่              | รายการ  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----------------------|---|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|                       |   |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 1                     | ระบบโทรศัพท์ภายใน ถึงดับเพลิงและป้ายองค์การ<br>ฯ                |       |       |              |           |              |           |                          |          |
|                       | - ระบบโทรศัพท์ภายใน   | 1.000 | L.S   | 45,000.00    | 45,000.00 | 0.00         | 0.00      | 45,000.00                |          |
|                       | - ถึงดับเพลิง 20 ปอนด์  | 4.000 | ชุด   | 1,596.00     | 6,384.00  | 0.00         | 0.00      | 6,384.00                 |          |
|                       | - ป้ายชื่อ "องค์การฯ" หินแกรนิตดำไทย<br>ตัวหนังสือแสดนเลสขัดเงา | 1.000 | L.S   | 36,500.00    | 36,500.00 | 3,500.00     | 3,500.00  | 40,000.00                |          |
|                       | รวมค่าระบบโทรศัพท์ภายใน<br>ถึงดับเพลิงและป้ายองค์การ ฯ          | -     | -     | 83,096.00    | 87,884.00 | 3,500.00     | 3,500.00  | 91,384.00                |          |
| รวมค่าวัสดุ และแรงงาน |   |       |       |              |           |              |           | 91,384.00                |          |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองแก้ว โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว อำเภอ ประจันตคาม จังหวัด ปราจีนบุรี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566

หน่วย : บาท

| ลำดับที่    | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-------------|--------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|             |        |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| ไม่พบข้อมูล |        |       |       |              |           |              |           |                          |          |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

ปานทิพย์ แดงเย็น

13 ธันวาคม 2566 10:57:34

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

|                                    |  |                 |       |                 |                   |
|------------------------------------|--|-----------------|-------|-----------------|-------------------|
| กลุ่มงาน/งาน                       | งานโครงสร้าง ค.ส.ล. และงานโครงสร้างเหล็กโครงหลังคา   |                 |       |                 |                   |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว |                 |       |                 |                   |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | ตำบล   | หนองแก้ว        | อำเภอ | ประจักษ์ศิลปาคม | จังหวัด ปรานีบุรี |
| แบบเลขที่                          |  |                 |       |                 |                   |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว  |                 |       |                 |                   |
| แบบ พร. 4                          | ที่แนบ   | มีจำนวน         | 5     | หน้า            |                   |
| คำนวณราคากลาง                      | เมื่อวันที่  | 13 ธันวาคม 2566 |       |                 |                   |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่       | รายงาน  | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง  | หมายเหตุ |
|----------------|---|--------------|----------|--------------|----------|
| 1              | งานโครงสร้าง ค.ส.ล.<br>และงานโครงสร้างเหล็กโครงหลังคา | 2,586,447.94 | 1.3006   | 3,363,934.19 |          |
| รวมค่าก่อสร้าง |   |              |          | 3,363,934.19 |          |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,363,934.19 บาท ต่อ 1 หน่วย



|                                    |  |                 |         |            |         |            |
|------------------------------------|--|-----------------|---------|------------|---------|------------|
| กลุ่มงาน/งาน                       | งานโครงสร้าง ค.ส.ล. และงานโครงสร้างเหล็กโครงหลังคา   |                 |         |            |         |            |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว |                 |         |            |         |            |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | ตำบล   | หนองแก้ว        | อำเภอ   | ประจันตคาม | จังหวัด | ปราจีนบุรี |
| แบบเลขที่                          |  |                 |         |            |         |            |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว  |                 |         |            |         |            |
| แบบ                                | ปร. 4  | ที่แนบ          | มีจำนวน | 5          | หน้า    |            |
| คำนวณราคากลาง                      | เมื่อวันที่  | 13 ธันวาคม 2566 |         |            |         |            |

| หน่วย : บาท    |   |             |          |              |          |
|----------------|---|-------------|----------|--------------|----------|
| ลำดับที่       | รายงาน  | คำนวณต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง  | หมายเหตุ |
|                | <b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b><br>เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %<br>เงินประกันผลงานหัก 0 %<br>ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %<br>ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % |             |          |              |          |
| รวมค่าก่อสร้าง |   |             |          | 3,363,934.19 |          |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,363,934.19 บาท ต่อ 1 หน่วย

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

|                                    |  |                 |       |                 |                         |
|------------------------------------|--|-----------------|-------|-----------------|-------------------------|
| กลุ่มงาน/งาน                       | งานสถาปัตยกรรม   |                 |       |                 |                         |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว |                 |       |                 |                         |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | ตำบล   | หนองแก้ว        | อำเภอ | ประจักษ์ศิลปาคม | จังหวัด      ปราจีนบุรี |
| แบบเลขที่                          |  |                 |       |                 |                         |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว  |                 |       |                 |                         |
| แบบ ปร. 4                          | ที่แนบ   | มีจำนวน         | 13    | หน้า            |                         |
| คำนวณราคากลาง                      | เมื่อวันที่  | 13 ธันวาคม 2566 |       |                 |                         |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่       | รายงาน         | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง  | หมายเหตุ |
|----------------|----------------|--------------|----------|--------------|----------|
| 1              | งานสถาปัตยกรรม | 3,075,665.51 | 1.3006   | 4,000,210.56 |          |
| รวมค่าก่อสร้าง |                |              |          | 4,000,210.56 |          |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 4,000,210.56 บาท ต่อ 1 หน่วย

|                                    |  |                 |         |            |         |            |
|------------------------------------|--|-----------------|---------|------------|---------|------------|
| กลุ่มงาน/งาน                       | งานสถาปัตยกรรม   |                 |         |            |         |            |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว |                 |         |            |         |            |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | ตำบล   | หนองแก้ว        | อำเภอ   | ประจันตคาม | จังหวัด | ปราจีนบุรี |
| แบบเลขที่                          |  |                 |         |            |         |            |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว  |                 |         |            |         |            |
| แบบ                                | ปร. 4  | ที่แนบ          | มีจำนวน | 13         | หน้า    |            |
| คำนวณราคากลาง                      | เมื่อวันที่  | 13 ธันวาคม 2566 |         |            |         |            |

| หน่วย : บาท    |   |             |          |              |          |
|----------------|---|-------------|----------|--------------|----------|
| ลำดับที่       | รายงาน  | คำนวณต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง  | หมายเหตุ |
|                | <b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b><br>เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %<br>เงินประกันผลงานหัก 0 %<br>ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %<br>ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % |             |          |              |          |
| รวมค่าก่อสร้าง |   |             |          | 4,000,210.56 |          |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 4,000,210.56 บาท ต่อ 1 หน่วย

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

|                                    |  |                 |       |                 |                         |
|------------------------------------|--|-----------------|-------|-----------------|-------------------------|
| กลุ่มงาน/งาน                       | งานประปา - สุขาภิบาล   |                 |       |                 |                         |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว |                 |       |                 |                         |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | ตำบล   | หนองแก้ว        | อำเภอ | ประจักษ์ศิลปาคม | จังหวัด      ปราจีนบุรี |
| แบบเลขที่                          |  |                 |       |                 |                         |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว  |                 |       |                 |                         |
| แบบ ปร. 4                          | ที่แนบ   | มีจำนวน         | 5     | หน้า            |                         |
| คำนวณราคากลาง                      | เมื่อวันที่  | 13 ธันวาคม 2566 |       |                 |                         |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่       | รายงาน               | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------------|----------------------|--------------|----------|-------------|----------|
| 1              | งานประปา - สุขาภิบาล | 109,735.90   | 1.3006   | 142,722.51  |          |
| รวมค่าก่อสร้าง |                      |              |          | 142,722.51  |          |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 142,722.51 บาท ต่อ 1 หน่วย

|                                    |  |                 |         |            |         |            |
|------------------------------------|--|-----------------|---------|------------|---------|------------|
| กลุ่มงาน/งาน                       | งานประปา - สุขาภิบาล   |                 |         |            |         |            |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว |                 |         |            |         |            |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | ตำบล   | หนองแก้ว        | อำเภอ   | ประจันตคาม | จังหวัด | ปราจีนบุรี |
| แบบเลขที่                          |  |                 |         |            |         |            |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว  |                 |         |            |         |            |
| แบบ                                | ปร. 4  | ที่แนบ          | มีจำนวน | 5          | หน้า    |            |
| คำนวณราคากลาง                      | เมื่อวันที่  | 13 ธันวาคม 2566 |         |            |         |            |

| หน่วย : บาท    |   |             |          |             |          |
|----------------|---|-------------|----------|-------------|----------|
| ลำดับที่       | รายงาน  | คำนวณต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|                | <b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b><br>เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %<br>เงินประกันผลงานหัก 0 %<br>ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %<br>ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % |             |          |             |          |
| รวมค่าก่อสร้าง |   |             |          | 142,722.51  |          |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 142,722.51 บาท ต่อ 1 หน่วย

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| กลุ่มงาน/งาน                       | งานไฟฟ้า   |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | ตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี   |
| แบบเลขที่                          |  |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว  |
| แบบ พร. 4 ที่แนบ                   | มีจำนวน 5 หน้า   |
| คำนวณราคากลาง                      | เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566  |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่       | รายงาน   | คำนวณต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|
| 1              | งานไฟฟ้า | 259,004.46  | 1.3006   | 336,861.20  |          |
| รวมค่าก่อสร้าง |          |             |          | 336,861.20  |          |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 336,861.20 บาท ต่อ 1 หน่วย

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| กลุ่มงาน/งาน                       | งานไฟฟ้า   |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | ตำบล หนองแก้ว อำเภอ ประจันตคาม จังหวัด ปราจีนบุรี  |
| แบบเลขที่                          |  |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว  |
| แบบ                                | ปร. 4  |
| ที่แนบ                             | มีจำนวน 5 หน้า   |
| คำนวณราคากลาง                      | เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566  |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน  | คำนวณต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง    | หมายเหตุ   |
|----------|---|-------------|----------|----------------|------------|
|          | <b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b><br>เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %<br>เงินประกันผลงานหัก 0 %<br>ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %<br>ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % |             |          |                |            |
|          |   |             |          | รวมค่าก่อสร้าง | 336,861.20 |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 336,861.20 บาท ต่อ 1 หน่วย

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| กลุ่มงาน/งาน                       | อื่น ๆ   |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | ตำบล หนองแก้ว อำเภอ ประจันตคาม จังหวัด ปราจีนบุรี  |
| แบบเลขที่                          |  |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว  |
| แบบ ปร. 4                          | ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า  |
| คำนวณราคากลาง                      | เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566  |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่       | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------------|--------|--------------|----------|-------------|----------|
| 1              | อื่น ๆ | 91,384.00    | 1.3006   | 118,854.03  |          |
| รวมค่าก่อสร้าง |        |              |          | 118,854.03  |          |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 118,854.03 บาท ต่อ 1 หน่วย





แบบสรุปค่าก่อสร้าง

|                                    |  |   |   |       |                 |            |
|------------------------------------|--|---|---|-------|-----------------|------------|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- |   |   |       |                 |            |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว   |   |   |       | ตำบล            | หนองแก้ว   |
|                                    |  |   |   | อำเภอ | ประจักษ์ศิลปาคม | จังหวัด    |
|                                    |  |   |   |       |                 | ปราจีนบุรี |
| แบบเลขที่                          |  |   |   |       |                 |            |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง |  | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว |   |       |                 |            |
| แบบ ปร. 4                          | ที่แนบ   | มีจำนวน   | 2 | หน้า  |                 |            |
| คำนวณราคากลาง                      | เมื่อวันที่  | 13 ธันวาคม 2566   |   |       |                 |            |



อลงกต เปรมสุข  
( อลงกต เปรมสุข )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

ปานทิพย์ แต่งเย็น  
( ปานทิพย์ แต่งเย็น )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
  
กสิณพจน์ นามสิทธิโรจน์  
( กสิณพจน์ นามสิทธิโรจน์ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

|                                    |  |                 |       |            |         |            |
|------------------------------------|--|-----------------|-------|------------|---------|------------|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว |                 |       |            |         |            |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | ตำบล   | หนองแก้ว        | อำเภอ | ประจันตคาม | จังหวัด | ปราจีนบุรี |
| แบบเลขที่                          |  |                 |       |            |         |            |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว  |                 |       |            |         |            |
| แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ         | มีจำนวน  | 5               | ชุด   |            |         |            |
| คำนวณราคากลาง                      | เมื่อวันที่  | 13 ธันวาคม 2566 |       |            |         |            |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน   | ค่าก่อสร้าง  | หมายเหตุ |
|----------|--|--------------|----------|
| 1        | งานโครงสร้าง ค.ส.ล. และงานโครงสร้างเหล็กโครงหลังคา จำนวน 1.000 หลังละ 3,363,934.19 บาท | 3,363,934.19 |          |
| 2        | งานสถาปัตยกรรม จำนวน 1.000 หลังละ 4,000,210.56 บาท                                     | 4,000,210.56 |          |
| 3        | งานประปา - สุขาภิบาล จำนวน 1.000 หลังละ 142,722.51 บาท                                 | 142,722.51   |          |
| 4        | งานไฟฟ้า จำนวน 1.000 หลังละ 336,861.20 บาท   | 336,861.20   |          |
| 5        | อื่น ๆ จำนวน 1.000 หลังละ 118,854.03 บาท   | 118,854.03   |          |

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

|                                    |  |       |               |         |         |                 |
|------------------------------------|--|-------|---------------|---------|---------|-----------------|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- |       |               |         |         |                 |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว   |       | ตำบล หนองแก้ว |         | อำเภอ   | ประจักษ์ศิลปาคม |
|                                    |  |       |               |         | จังหวัด | ปราจีนบุรี      |
| แบบเลขที่                          |  |       |               |         |         |                 |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว  |       |               |         |         |                 |
| แบบ                                | ปร. 4 และ  | ปร. 5 | ที่แนบ        | มีจำนวน | 5       | ชุด             |
| คำนวณราคากลาง                      | เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566  |       |               |         |         |                 |

|      |  |  |          |              |
|------|--|--|----------|--------------|
| สรุป |  |  |          |              |
|      |  |  | ราคากลาง | 7,962,582.49 |
|      | ราคากลาง (..... เจ็ดล้านเก้าแสนหกหมื่นสองพันห้าร้อยแปดสิบสองบาทสี่สิบบาทห้าสตางค์ .....) |  |          |              |

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

|                                    |      |  |       |            |         |            |
|------------------------------------|------|--|-------|------------|---------|------------|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            |      | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว |       |            |         |            |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | ตำบล | หนองแก้ว   | อำเภอ | ประจันตคาม | จังหวัด | ปราจีนบุรี |
| แบบเลขที่                          |      |  |       |            |         |            |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง |      | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว  |       |            |         |            |
| แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ         |      | มีจำนวน  |       | ชุด        |         |            |
| คำนวณราคากลาง                      |      | เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566  |       |            |         |            |

ปานทิพย์ แดงเย็น  
( ปานทิพย์ แดงเย็น )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อลงกต เปรมสุข  
( อลงกต เปรมสุข )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

กสิณพจน์ นามสิทธิโรจน์  
( กสิณพจน์ นามสิทธิโรจน์ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง